

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG



COMPOSIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE MONTE BELO

Obra:	Reforma do Centro de Saúde de Monte Belo	Referência:	SINAPI 02/22 e SETOP JAN/22
Local:	Rua Coronel João Evangelista dos Anjos, 115, Centro, Monte Belo/MG	BDI:	22,88%
Autor:	Giullian Costa Aparecido	Data:	25/05/2022
CREA/CAU	MG 211.217/D		


Item	Código	Descrição do item	Unid.	Coefic.	Valor Unit.	Valor total c/ BDI
------	--------	-------------------	-------	---------	-------------	--------------------

COMP 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM , APLICADA COM ARGAMASSA AC III, ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - REFERÊNCIA 87272 SINAPI

1.1	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,09	R\$ 31,99	R\$ 34,86
1.2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,14	R\$ 1,93	R\$ 11,85
1.3	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	R\$ 3,69	R\$ 0,81
1.4	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	R\$ 24,54	R\$ 23,80
1.5	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ 16,81	R\$ 8,06
SUB TOTAL DO ITEM						R\$ 79,38

COMP 02 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM - REFERÊNCIA 88650 SINAPI

2.1	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,188	R\$ 101,88	R\$ 19,15
2.2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,603	R\$ 1,93	R\$ 1,16
2.3	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,084	R\$ 3,69	R\$ 0,30
2.4	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	R\$ 24,54	R\$ 2,08
2.5	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	R\$ 16,81	R\$ 0,52
SUB TOTAL DO ITEM						R\$ 23,21


 Giullian Costa Aparecido
 Engenheiro Civil
 CREA MG 211.217/D