

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 1038606-60/2017**

SICONV:	845617/2017	Proposta:	29768/2017
Obra:	Recapamento de Vias Públicas	Data Base:	SINAPI Janeiro/2017 - Não Desonerado
Local:	Diversas Ruas da Cidade de Monte Belo/MG	BDI:	22,22%
Autor:	Giullian Costa Aparecido	Data:	22/09/2017
CREA/CAU	MG 211.217/D		

SINAPI	Descrição do item	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. c/ BDI	Valor total c/ BDI
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,5	R\$ 270,55	R\$ 330,67	R\$ 826,68
<b>SUB TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 826,68</b>


**PAVIMENTAÇÃO**

72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	11786,82	R\$ 1,15	R\$ 1,41	R\$ 16.619,42
93178	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	TXKM	1749,17	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 962,04
72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP.50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1000,41	R\$ 196,83	R\$ 240,57	R\$ 240.668,63
95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12788,75	R\$ 0,81	R\$ 0,99	R\$ 12.660,86
<b>SUB TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 270.910,95</b>

**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**

72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	408,77	R\$ 18,00	R\$ 22,00	R\$ 8.992,94
001	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	UNIDADE	9	R\$ 220,00	R\$ 268,88	R\$ 2.419,92
34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA. E = 2 MM	M2	6,75	R\$ 660,00	R\$ 806,65	R\$ 5.444,89
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6	R\$ 80,00	R\$ 97,78	R\$ 586,68
<b>SUB TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 17.444,43</b>

**TOTAL DA OBRA** R\$ 289.182,06

  
 Giullian Costa Aparecido  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 211.217/D