



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052600-24	Nº SICONV 867025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Belo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Rua Sete de Maio e Rua João Rafael			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Vias Públicas	MUNICÍPIO / UF Monte Belo/MG	BDI 1 20,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento de Vias Públicas									232.064,03	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	232.064,03	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	821,90	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	273,15	BDI 1	328,76	821,90	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	226.539,18	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.558,11	1,11	BDI 1	1,34	10.127,87	RA
1.2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	226,75	765,01	BDI 1	920,77	208.784,60	RA
1.2.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.121,64	0,39	BDI 1	0,47	527,17	RA
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.029,25	0,84	BDI 1	1,01	7.099,54	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	4.702,95	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	114,02	18,65	BDI 1	22,45	2.559,75	RA
1.3.2.	Composição	001	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL = 3,20M	UNI.	4,00	236,00	BDI 1	284,05	1.136,20	RA
1.3.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,82	480,96	BDI 1	578,88	474,68	RA
1.3.4.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	73,71	BDI 1	88,72	532,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monte Belo/MG
Local
segunda-feira, 12 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Matheus Alves Duarte
CREA/CAU: 188.265/D
ART/RRT: 1420180000004718339