



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1052589-70 | Nº SICONV 866964 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Belo | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Rua Cel. João Evangelista dos Anjos | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 06-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 01 Monte Belo/MG | BDI 1 20,36% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 243.865,94 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | | - | 243.865,94 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | 827,05 |
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 274,86 | BDI 1 | 330,82 | 827,05 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | - | 236.699,09 |
| 1.2.1. | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 7.896,55 | 1,11 | BDI 1 | 1,34 | 10.581,38 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 236,92 | 765,01 | BDI 1 | 920,77 | 218.148,83 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1.172,14 | 0,39 | BDI 1 | 0,47 | 550,91 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 7.344,52 | 0,84 | BDI 1 | 1,01 | 7.417,97 | RA |
| 1.3. | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | - | 6.339,80 |
| 1.3.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 140,94 | 18,86 | BDI 1 | 22,70 | 3.199,34 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 001 | POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL = 3,20M | UNI. | 6,00 | 237,49 | BDI 1 | 285,84 | 1.715,04 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,22 | 483,89 | BDI 1 | 582,41 | 710,54 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 8,00 | 74,24 | BDI 1 | 89,36 | 714,88 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monte Belo/MG
Local
segunda-feira, 12 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Matheus Alves Duarte
CREA/CAU: 188.265/D
ART/RRT: 1420180000004718383