

**CONTRATO NÚMERO:**

**A.R.T. NÚMERO:14201600000003260077**

**VALOR DA OBRA (RECURSOS PRÓPRIOS): R\$ 53.362,82**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

A presente memória de cálculo destina-se a quantificar os materiais e serviços a serem empregados na obra de fechamento da UBS Santa Rita, localizada na Rua José Sabino da Silva – Bairro Santa Rita – Monte Belo – MG.

A área a ser fechada é de 1272,96 m<sup>2</sup>. Os serviços a serem executados podem ser agrupados assim:

#### **1 – Serviços preliminares**

Instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado em local visível.

#### **2 – Regularizações**

Após a limpeza da área, será feita a regularização e apiloamento com soquete manual das áreas onde serão feitas as rampas e calçada.

#### **3 –Alambrado**

Será instalado o alambrado com mourões de concreto tipo “T” em todo o perímetro da área conforme indicado no projeto. Nas entradas de pedestres e ambulâncias serão instalados portões de correr, feitos com grade no mesmo padrão do restante do gradil.

Tanto o alambrado quanto os portões devem receber pintura esmalte em duas demãos, em cor branca ou outra a ser definida pela secretaria municipal de obras.

#### **4 – Pisos**

Serão feitos pisos cimentados no interior da área a ser fechada para entrada e manobra de ambulâncias, em forma de rampa e para acesso de pedestres. Será feito também um piso cimentado para estacionamento e na calçada, conforme projeto.

Deve ser feita uma regularização e compactação manual do solo e, em seguida, um lastro de concreto com espessura de 5 cm. Acima do lastro de concreto, será feito o piso cimentado traço 1:4 com acabamento rústico e espessura de 2 cm.

#### **5 – Obras complementares**

Serão instalados corrimãos na rampa de acesso de pedestres conforme detalhado no projeto. Será feito plantio de grama esmeralda em rolo na área externa da edificação conforme projeto. Deve ser feito ainda o passeio em frente à UBS, em concreto desempenado traço 1:2,5:3,5 com espessura de 5 cm. Na calçada deve ser assentado o piso tátil em ladrilho hidráulico conforme projeto.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**Rua 7 de Maio, 379 – Centro - Fone: (35) 3573-1155**  
**CEP 37.115-000 – Monte Belo - MG**

Monte Belo, 19 de julho de 2016.

Mauro Vieira Bueno Junior  
Engenheiro Civil – CREA: 144763/D-MG