

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 18.668.376/0001-34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS					
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo	FOLHA Nº: 01/01				
OBRA: Pavimentação asfáltica e com piso intertravado de concreto, em diversas rua	DATA: 17/02/2020				
município de Monte Belo e distrito de Juréia	DATA: 17/02/2020				
LOCAL: Município de Monte Belo e Distrito de Juréia/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL - Nov/2019 - SINAPI 12/2019 - Ñ	(W) INDIDETA				

INDIRETA

AL GERAL DA OBRA R\$

294.703,47

(X) Desonerado () DIRFTA PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses BDI 22,15% PREÇO PREÇO PREÇO CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO S/ ITEM **DESCRIÇÃO** UNITÁRIO C **TOTAL** LDI LDI SERVIÇOS PRELIMINARES/SINALIZAÇÃO 1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 317,54 R 387,88 R\$ 969,70 POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" 50MM, 1.2 ORSE 00799 UNID 4.00 265.00 R\$ 323.70 R\$ 1.294.80 ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20 M PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 1.3 73916/002 UNID 6,00 78,53 R\$ 95.92 R\$ 575.52 45X25CM Sub Total: R\$ 2.840,02 2 DRENAGEM MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 2.1 ED-48665 30X8 CM MEIO-FIO 15X10 CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E М 1.012.76 R\$ R\$ 32.681.77 26.42 32.27 ACERTO FAIXA 0,45M EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO LISINADO, MOI DADA IN 2.2 94287 LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. М 179,13 R\$ 30,02 R\$ 5.377,48 24,58 AF 06/2016 2.3 92210 М 51,25 77,03 R\$ 94.09 R\$ 4.822,11 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 92212 2.4 M 98.20 125.51 R\$ 153.32 R\$ 15.056.02 LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 2.5 83659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNID 14,00 636.73 R\$ 777,77 R\$ 10.888.78 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 2.6 99273 COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M UNID. 7,00 994,57 R\$ 1.214,87 R\$ 8.504,09 PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T REDONDO TAMPA 600 MM. REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE 2.7 83627 7.00 347.96 R\$ 425.04 R\$ 2.975.28 CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M. 2.8 90106 МЗ 103,16 4,52 R\$ 5,52 R\$ 569,44 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 29 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA М3 68 96 21.06 R\$ 25.72 R\$ 1 773 57 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 2.10 95241 M2 109,31 19,91 R\$ 24,32 2.658,42 R\$ RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM Sub Total: R\$ 85.306,96 3 PAVIMENTAÇÃO ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 3.1 74151/001 МЗ R\$ 544,24 2,36 R\$ 2,88 1.567,40 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA 3.2 97912 M3XKM 1.632,72 1,47 R\$ 1,80 R\$ 2.938,90 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 3.3 100576 M2 3.628,24 1,26 R\$ 1,54 R\$ 5.587,49 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 3.4 74151/001 М3 544,24 2,36 R\$ 2,88 R\$ 1.567,40 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 3.5 97912 M3XKM 2.604.35 1.47 R\$ 1.80 R\$ 4.687.84 URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 17,41 3.6 RO-43113 CARGA DESCARGA ESPAI HAMENTO LIMIDECIMENTO E М3 544.24 14.25 R\$ R\$ 9.475,15 COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 3.7 96401 M2 3.156,43 6,28 R\$ 7,67 R\$ 24.209,82 AF 11/2019 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 93176 TXKM 468,41 0,45 R\$ 0,55 R\$ 3.8 257,63 DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1,65 3.9 96402 3.156,43 R\$ 2,02 R\$ 6.375,99 RR-2C. AF_11/2019 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM 577,00 3.10 72891 МЗ 126,26 3,74 R\$ R\$ 4,57 VIBRO-ACABADORA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). R\$ 3.11 93590 мзхкм 3.375,50 0,62 R\$ 2.565,38 0,76 AF_04/2016 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 3.12 95995 ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E МЗ 126,26 909,22 R\$ 1.110,61 R\$ 140.222,51 TRANSPORTE, AF 11/2019 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO 3.13 92394 M2 113,50 47,06 R\$ 57,48 R\$ 6.523,98 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM R\$ 206.556,49

				тот
			211.2	217/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha		CREA		

Carimbo e assinatura do representante legal